

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne</b>			
1	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.1	0226-01	450	m	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
2	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.1	0501-04	47	kpl.	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
3	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych (oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego) w sufitych podwieszanych - oznaczonych w projekcie symbolem X5 i X6	kpl.		
d.1	0512-01	16	kpl.	16.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oznaczonych w projekcie symbolem X1 i X2	kpl.		
d.1	0504-02	7	kpl.	7.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oznaczonych w projekcie symbolem H2	kpl.		
d.1	0504-02	2	kpl.	2.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oznaczonych w projekcie symbolem E1	kpl.		
d.1	0504-02	8	kpl.	8.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oznaczonych w projekcie symbolem Y2	kpl.		
d.1	0504-02	4	kpl.	4.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oznaczonych w projekcie symbolem Y1	kpl.		
d.1	0504-02	10	kpl.	10.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9		Wykonanie badań i pomiarów oświetlenia	szt		
d.1	analiza indywidualna	47	szt	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>