

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU			
1	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
2	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 d.1 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm stropach z betonu 250	otw. otw.	250.000	
				RAZEM	250.000
5	d.1 kalk. własna	Uszczelnianie przepustów masą ognioochronną 250	otw. otw.	250.000	
				RAZEM	250.000
6	KNR 5-08 d.1 0226-04	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 5-08 d.1 0226-02	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach z gipsu i gazobetonu za pomocą kołków rozporowych 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 5-08 d.1 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo 600	m m	600.000	
				RAZEM	600.000
9	KNNR 5 d.1 0205-04	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 500	m m	500.000	
				RAZEM	500.000
10	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 2000	m m	2000.000	
				RAZEM	2000.000
11	KNR AL-01 d.1 0104-05	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej - karta 3 mikromodułów 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01 d.1 0104-05	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej - karta linii pętlowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR AL-01 d.1 0403-02	Montaż gniazd pożarowych - gniazdo standardowe 275	szt. szt.	275.000	
				RAZEM	275.000
14	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - czujka dymu optyczna 275	szt. szt.	275.000	
				RAZEM	275.000
15	KNR AL-01 d.1 0404-07	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźniki zadziałania 64	szt. szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
16	KNR 5-08 d.1 0201-05	Montaż obejm mocujących 590	szt. szt.	590.000	
				RAZEM	590.000
17	KNR AL-01 d.1 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów 1.00	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR AL-01 d.1 0601-06	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kroków programowych	system		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	sys-tem	1.000	
				RAZEM	1.000
19		Szkolenie obsługi systemu	kpl.		
d.1	kalk. własna	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000